LA FÁBRICA DE LAS MUJERES
Tabacalera, edificio, Historia, Guerra Civil y futuro.

Pablo Rosser


AJUNTAMENT D'ALACANT
Ayuntamiento Alicante
Alicante Cultura
EDUSI ALICANTE
Area Las Cigarreras
UNIÓN EUROPEA
FEDER
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
ALICANTE entre dos castillos
Alacant, ciutat de la memòria
MEMORIA HDA LACANT

Epidemias en Alicante.


Con anterioridad al s. XIX se produjeron en Alicante varios brotes epidémicos que causaron miles de muertes.

Los más importantes se remontan al s. XVII (1648, con una epidemia de peste), e inicios del s. XIX (1804, con unas fiebres amarillas).

Fruto de la importante mortandad producida en 1648, con una epidemia de peste, se abrieron fosas en la zona donde en el siglo XVIII se construyó la Casa de la Misericordia, esto es, la actual Fábrica de Tabacos.



La misma zona fue utilizada, entre otras, para el enterramiento masivo de cadáveres con motivo de las fiebres amarillas de principios del s. XIX.








Didier Petit de Meurville (1793-1873)

Descubrimiento


Intervención arqueológica 2009.






OHL



NAVE: 1


ACCESO
CATA 3
CATA 4
CATA 1
CATA 2
CATA 9
CATA 6
CATA 5
CATA 7
CATA 8
0 m
10 m


UE 500
UE 502
NAVE 1 CATA 5



UE 600
UE 602
NAVE 1 CATA 6












A1	A2	B1	B2	C1	C2
A3	A4	B3	B4	C3	C4
A5	A6	B5	B6	C5	C6
A7	A8	B7	B8	C7	C8
A9	A10	B9	B10	C9	C10

Se encargó al Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante un

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LOS RESTOS OSTEOARQUEOLÓGICOS.

El conjunto exhumado contiene restos de adultos (hombre y mujeres) de distintas edades, así como algunos jóvenes no menores de 15 años.

El número mínimo de individuos (NMI) que se ha podido determinar ha sido de un total de 52





Entrada
Nave

ZONA
SIN EXCAVAR

B1-B3

UE 7 (0.1)

C1-C3

UE 8 (0.1)

Zanja OHL

Zanja OHL

-0.306 M

-0.362 M

-0.543 M

UE 2

Norte


ESCALA GRÁFICA

A1	A2	B1	B2	C1	C2	
A3	A4	B3	B4	C3	C4	
A5	A6	B5	B6	C5	C6	
A7	A8	B7	B8	C7	C8	
A9	A10	B9	B10	C9	C10	

mediterráneo
Servicios Marinos

CODIGO 70509m004	ESCALA-A3	FECHA	LUGAR		TRABAJO
CLAVE 70509m003-UE 8/7	1/30	2-12-2009	NAVES TABACALERA -ALICANTE-		Excavación Enterramientos en Tabacalera-2009
DIBUJADO 02/12/09/S	ESCALA GRÁFICA	OBSERVACIONES		PLANO	70509m004_Plano Nivel 0.1 de la UE 7 y la UE 8

PLANO Nº 01




A1	A2	B1	B2	C1	C2	
A3	A4	B3	B4	C3	C4	
A5	A6	B5	B6	C5	C6	
A7	A8	B7	B8	C7	C8	
A9	A10	B9	B10	C9	C10	

mediterráneo Servicios Marinos

CÓDIGO 70509m004	ESCALA-A3 1/30	FECHA 2-12-2009	LUGAR NAVES TABACALERA -ALICANTE-	TRABAJO Excavación Enterramientos en Tabacalera-2009
CLAVE 70509m003-UE 8/7				PLANO 70509m004_Plano Nivel III de la UE 7 y la UE 8
DIBUJADO 02/12/09/S	ESCALA GRAFICA		OBSERVACIONES	PLANO Nº 05


Tab tut '09
B1(6) B3(6)
C1 C3
N. II

Entrada
Nave




A1	A2	B1	B2	C1	C2	
A3	A4	B3	B4	C3	C4	
A5	A6	B5	B6	C5	C6	
A7	A8	B7	B8	C7	C8	
A9	A10	B9	B10	C9	C10	

mediterráneo
Servicios Marinos

CLAVE 70509m004-UE 8/7	ESCALA A3 1/30	FECHA 2-12-2009	LUGAR NAVES TABACALERA -ALICANTE-	TRABAJO Excavación Enterramientos en Tabacalera-2009
				PLANO 70509m004_Plano Nivel 1 de la UE 7 y la UE 8


PLANO Nº 09

- Los cadáveres fueron primero quemados, y posteriormente calcificados, procedimiento habitual cuando se producen muertes masivas por epidemias, catástrofes, guerras, etc.




- Los restos óseos de dicha incineración (que lógicamente fue parcial) y calcificación, fueron posteriormente trasladados -ya sin conexión anatómica- una o más veces, por lo que la deposición en las fosas que hemos documentado es claramente de tipo secundario, como se ha podido avanzar también en la excavación.

- La citada desconexión anatómica, la falta de numerosos dientes y muelas, así como de vértebras y otros huesos menores, van en la misma línea de considerar dichas fosas comunes como osarios secundarios.



B1-B3 N.V



B1-B3 N.IV




B1-B3 N.III



C1-C3 N.VI



C1-C3 N.V (II NIVEL)



C1-C3 N.V




C1-C3 N.IV




C1-C3 N.III

- Es por esta razón que no se han encontrado restos de vestimentas entre los huesos, conservándose sólo la vaina de abanico por ser de hueso.




- **Estos traslados y posterior deposición secundaria en las fosas son, igualmente, habituales en las fosas comunes de enterramiento que se abren en momentos de mortandad intensa, fruto de una epidemia, catástrofe, acontecimiento bélico, etc.**

Las fosas con enterramientos documentadas se encuentran, claramente, por debajo de los niveles de construcción de la nave, por lo que la mencionada construcción nos da un claro ante quem: los enterramientos tienen que ser anteriores a finales del s. XIX.




Sabemos que al menos dos de las actuales tres naves (entre las que se incluye la que nos ocupa), se proyectan y construyen en el año 1897, momento en el que también se proyecta y levanta el muro de cerca de la fábrica. Se trataba de 2 naves de 84 m de largo, y 15 de ancho. Un año después, en 1898, se ocuparon dichas naves.






No será hasta el año 1924, en que se amplia lo que se llamaba el “almacén interior”, con una nueva nave, que se construye al lado de las otras dos.






CRIA
TU
CANCHA
INVENTA

Entre los escasos restos arqueológicos que se han encontrado acompañando a los esqueletos destacaríamos una vaina de abanico. Se trata de un fragmento pequeño hecho en hueso, e incompleto, lo que dificulta su análisis.



En cualquier caso, se trata de un abanico de comienzos del XIX o, como muy pronto, de 1790. Los varillajes anteriores a esa fecha son mucho más delgados que el nuestro, y en el caso de ser más anchos están profusamente decorados.








Paralelo de abanico fechado entre 1790-1800.

LA FÁBRICA DE LAS MUJERES


Historia.

Pablo Rosser



Época musulmana

Los qanât de extracción de aguas de la Fuensanta



Época musulmana

Los qanât de extracción de aguas de la Fuensanta

"Nace esta Fuente [la de Fuente Santa o Través] *en un llano, que está a la otra parte del zerro, que llaman Tosal, entre Norte y Poniente, donde hoy está* ***el Través,*** ***que es una Acequia honda, cavada en la Peña: y de aquí es, que antiguamente tomó el nombre de la Fuente del Través.***

MALTÉS, J.B. y LÓPEZ, L. Illice ilustrada. Alicante, 1752, pág. 152.

Época musulmana

Los qanât de extracción de aguas de la Fuensanta

“Esta agua la Fuente Santa ***se lleva a la ciudad por medio de una Mina y Acequia clavada en las entrañas del Tosal, y sale encañizada azia el llano de Capuchinos, bajo tierra****, y se distribuye por las varias fuentes artificiales de la ciudad para su abasto y consumo” .*

MALTÉS, J.B. y LÓPEZ, L. Illice ilustrada. Alicante, 1752, pág. 152.

Época musulmana

Los qanât de extracción de aguas de la Fuensanta

Bendicho, en su crónica, nos dará otra descripción complementaria:


“Se estava esta fuente donde oy está ***el Través*** *que es* ***una acequia honda, cavada en peña con unos alguibes y cuevesitas que allí ay****, esta acequia después la ahondaron por mejorarle el agua, y se llamava también antiguamente la* ***fuente del Emperador****, que era ese rey don Alfonso de quien abemos ablado” .*

BENDICHO, 1991, 544.

Época musulmana

Los qanât de extracción de aguas de la Fuensanta


- Cómo salía el agua?



c/ Gral- Prim

Época musulmana

Los qanât de extracción de aguas de la Fuensanta




PLANO DEL REFUGIO PÚBLICO Nº 7 SITUADO EN LA C/ GENERAL PRIM (A.M.A., ARM. 19, LEG. 30/3)

Época musulmana

Los qanât de extracción de aguas de la Fuensanta

- Cómo salía el agua?



Época musulmana

Los qanât de extracción de aguas de la Fuensanta

- Cómo salía el agua?

c/ Padre Mariana






- Tunel c/ Padre Mariana.














- Capuchinos los primeros.



- Capuchinos los primeros.

- También por Tabacalera.






- Por un gran canal.

1851: arreglo acequia .







A.M.A., olim: Sec. 1ª, sub-sec. 12. 1B-2/4.

1851: arreglo acequia .

"La Comision de Fuentes del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad con esta fecha me dice lo que sigue:
"La acequia que tomando aguas del conducto público la conduce a la Fabrica de cigarros de esta ciudad, se halla tan deteriorada que produce en su larga extensión de ciento cincuenta varas [125,4 m], *pérdidas y filtraciones considerables, con las cuales para que aquel establecimiento se halla regularmente servido, se le ha de dar mayor cantidad de agua de la que con buenos conductos le bastara, sintiendo las fuentes una escasez de que si cesara se lamentarían los vecinos. Solo es dado ocurrir a tan grave mal,*

A.M.A., olim: Sec. 1ª, sub-sec. 12. 1B-2/4.

1851: arreglo acequia .

"construyendo una nueva cañería para la conducción de las aguas a la fábrica, con cuyo gasto además de ahorrase el establecimiento las frecuentes composiciones y limpias que tiene que costear continuamente, indemnizara al público de los extraordinarios perjuicios que sienten y que bajo ningún concepto deben permitirse en una época tan calamitosa como la presente por la sequía que se experimenta.

A.M.A., olim: Sec. 1ª, sub-sec. 12. 1B-2/4.

1851: arreglo acequia .

“En su consecuencia me dirijo a V.E. rogándole se sirva reclamar de quien corresponda se proceda a la construcción de dicho canal como medida que con urgencia reclama el servicio público”.

A.M.A., olim: Sec. 1ª, sub-sec. 12. 1B-2/4.

1851: arreglo acequia .

“He recibido la atenta comunicación de V.E. de esta fecha, en la que tiene a bien trasladarme cuanto le manifiesta la comision de fuentes de esta Ciudad, sobre lo deteriorada que está la acequia que toma el agua para esta fabrica del conducto publico, y la conveniencia de construir una nueva por cuenta de la misma, para evitar que sus filtraciones perjudiquen al surtido de la Ciudad y al de este establecimiento.

A.M.A., olim: Sec. 1ª, sub-sec. 12. 1B-2/4.

1851: arreglo acequia .

“Estoy convencido de lo beneficioso que por todos conceptos seria hacer cuanto se propone en dicha comunicación; mas como el coste a que ascenderá la reposicion de la cañeria, será mayor del que la Instrucción vigente de fabricas me autoriza para tales casos, me es indispensable disponer la formación del presupuesto de su importe y original ***lo dirigiré a la Dirección general de Rentas estancadas por si cree conveniente prestar su aprobación.***

A.M.A., olim: Sec. 1ª, sub-sec. 12. 1B-2/4.

FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS




- **1741**: Creación del Asilo.
- **1751-1752**: Construcción Casa Misericordia Obispal por Obispo Gómez de Terán - Edificio principal.

  - 3 cuerpos

    - 1 Puerta principal con S. Pedro, S. Pablo y la Virgen de la Misericordia, corazón de Jesús, y escudo Obispo Gómez de Terán.
    - Atrio con 4 Puertas.

• Cuarto portero con 2 dormitorios • Local para hospedaje peregrinos y viandantes • Cuadros • Claustro con frente • Habitaciones para el cura • Sala labor para hombres acogidos • Cuarto correctivo • Refectorio • Patio • Cocina	**IGLESIA MISERICORDIA** **ATRIO DESDE FACHADA** **PUERTA**	• Escalera subida habitaciones Obispo. • Estancia para mujeres acogidas. • Estancia para mujeres distinguidas. • Claustro con frente y pozo. • Sala para doncellas abandonadas. • Sala para peregrinos. • 11 Cuartos para matrimonios pobres. • Sala mujeres escandalosas. • Salones para labores acogidas. • Presa de los encierros de castigo. • Refectorio espacioso. • Patio con gran lavadero para ropa.

1751: Casa Misericordia obispal.




Didier Petit de Meurville (1793-1873)



Claustro recuperado.






- **24/25 Septiembre 1798:** Ley enajenación Casas Misericordia.
- **Antes 1801:** El Obispo D. Francisco Cebrián y Valda estableció Colegio de Monjas Salesas.

    - Apertura puerta izquierda fachada principal.
        - Corazón María
        - Escudo Armas Reyes.

- **1801:** Este obispo cede a la Nación las habitaciones que debían destinarse a Colegio Salesas y parte de las reservadas a los Prelados de Orihuela para Fábrica de Tabacos.
- **1828:** Se construyen algunas crujías, dándole magníficas proporciones, bajo la dirección del arquitecto de la Plaza D. Antonio Jover.
- **1838:** Se suprime el Asilo, incautándose el Estado del establecimiento, para ampliar la fábrica, respetando sólo la iglesia, algunas dependencias y habitaciones Sr. Obispo.
- **1844:** Incendio. 20 Mayo.
  El Gobierno ordena reedificación de la parte destruida. (parte moderna trasera), y arreglo parte antigua. Junta Directiva.
  9 Julio inicio obras, durante 6 meses y medio: 262.518,11 reales.
- **1845:** 21 marzo: Junta Directiva aprueba 10.605 reales y 6 maravedies para rehabilitar parte antigua del edificio.
  24 julio: Orden de la Dirección General de Rentas Estancadas, por la que se amplía local fábrica mediante la agregación al viejo edificio de una parte del Palacio Episcopal.
- **1858:** Visita de la reina Isabel II.
- **1871:** El rey Amadeo de Saboya y su esposa Dª Victoria dieron donativos.
- **1877:** Visita del rey Alfonso XII.
- ¿: Construcción Taller mecánico de Picado, detrás del edificio antiguo.
- **1885**: Ampliación superficie fábrica a 25.536m^2 por adquisición terrenos nuevos.
  17 Julio.
- **1887**: La Compañía Arrendataria se hace cargo del monopolio del Tabaco.
- **1888**: Julio. Se enlaza el nuevo mecánico de picado con el antiguo edificio. Coste Total: 13.147,48 pts + 1.949,77 pts.
  Dirección: Pedro Fuentes y Corner.
- **1890**: Obras de alcantarillado.
- **1896-98**: Instalación eléctrica.
- **1892**: Se enajena antigua maquinaria de Taller de picados, para utilizarlo como almacén.
- **1897**: Proyecto para construir muro de cerca y almacén interior.
  Contratistas: D. José y D. Dionisio Aróstegui




1828: crujías por Antonio Jover.




1828: crujías por Antonio Jover.



1844: construcción tras incendio.



1845?: agregación




Ingeniero Jefe: D. Mauro Server


Constaba de 2 naves de 84 m de largo, 15 de ancho.

- **1898:** Ocupación nuevos almacenes.
- **1890:** Incendio. 27 septiembre.
  En un local viejo donde estaban almacenadas antiguas máquinas de taller de picado.
  Se derribaron locales afectados "excepto paredes, vigas que sostenían la cubierta en la crujía de la izquierda".
  Se constituye: Edificio 3 pisos, construido de piedra y ladrillo.
  Cubierto de tejas.
- **1905:** Adelantamiento vestíbulo, corredores y talleres por visita de Alfonso XIII.
- **1906-1907**: Construcción retretes y colocación pararrayos.
- **1908**: reparación cubiertas.
- **1910**: Colocación y arreglo enlosado en Taller desvenado.
- **1913**: Colocación y arreglo enlosado Patio Grande.
- **1914**: Colocación y arreglo enlosado Taller desvenado y otros talleres.
- **1915**: Colocación y arreglo enlosado Almacén de elaborados.
  Patio de las fuentes.
  Taller desvenados.
- **1916**: Colocación y arreglo enlosado Almacén papel liar y empaques.
- **1917**: Colocación y arreglo enlosado Taller picado fino suave.
  Asfaltado entrada.
- **1918:** Obras de cierre de acceso a la fábrica.
- **1923:** Construcción nave para torrefactor y refrescar y demás aparatos de picadura de hebra. 37.610,86 pts.
  Envigado o refuerzo del piso superior para soportar peso maquinaria.
- **1923**: Elevación del muro de la cerca.
- **1924:** Ampliación almacén interior: 248.290 pts. 28 Junio. Se construye al lado de las otras dos.
- **1949**: Ampliación del recinto y terrenos de la fábrica.
- **1955**: Nueva alineación del muro de cerca.
- **1974**: cubrimiento del patio grande o central.


1893: 2 naves.


C. ADOLFO BL CH
SOTIGUIN
C. SEVILLA
CLAUSTRO
CORREDOR DE PASO
CLAUSTRO
GRAN PATIO INTERIOR
C\. COSTERA DE LA FABRICA
N
O
E
S

No será hasta el año 1924, en que se amplia lo que se llamaba el “almacén interior”, con una nueva nave, que se construye al lado de las otras dos.



1924: nueva nave.



PROYECTO SOCIAL.
Casa cuna,
Lactancia y escuela.

Noviembre 1923

FABRICA DE TABACOS
DE
ALICANTE

PROYECTO
DE
NUEVA ENTRADA
Y
EDIFICIOS AUXILIARES

PABELLON
PARA
CASA = CUNA

ELEVACIONES y CORTE


ESCALA DE 1:100


FABRICA DE TABACOS
DE
ALICANTE


PROYECTO
DE
NUEVA ENTRADA
Y
EDIFICIOS AUXILIARES

PLANO DE CONJUNTO


Escala de 1:200


IGLESIA
CAPILLA
Salón de lectura
Salón mayor
Archivo
CALLE DE SEVILLA



Fachada principal


Fachada lateral derecha


Fachada lateral derecha




Planta



Piso


Ropero
Comedor
Recibidor
Pasillo
A
Dormitorio
Pasillo
Patio con lucernario.
Escuela
B
Cocina
Despensa
W. C
y
Baño.
Retretes


Seeman par A.B.

FABRICA DE TABACOS

DE

ALICANTE

PROYECTO

DE

NUEVA ENTRADA Y EDIFICIOS AUXILIARES


PABELLON

PARA LA


LACTANCIA

Escala de 1:100

Fachada principal.



Planta.



Alicante Noviembre 1923


El Ingeniero

FABRICA DE TABACOS
DE
ALICANTE


PROYECTO
DE
NUEVA ENTRADA
Y
EDIFICIOS AUXILIARES

FACHADAS

ESCALA DE 1:100


Sevilla






¿SECADERO?


El **secado de la hebra de tabaco** para su transformación en cigarros y cigarrillos, forma parte del procesado primario en la **planta de preparación de rama** (P.P.R.) o **planta de preparación de tabaco** (P.P.T.), y es otra cuestión diferente al concepto **SECADERO**.

Informacion facilitada por José Manuel Pérez Riera.




¿SECADERO?

Lo que en la Fábrica se conocía como los "*fosos*", todavía conserva el hogar de uno de los dos "quemaderos" que dispuso la Fábrica y que se pueden identificar en las dos chimeneas que se recogen en algunas fotografías. Uno sólo tenía acceso exterior y el segundo correspondía al de los fosos.




¿SECADERO?

La chimenea de la izquierda, de las dos conservadas, es muy probablemente la que corresponde al hogar que se conserva en el interior de los fosos, hoy refugio antiaéreo.



¿SECADERO?

1900-1905




Vuelo Ruis de Alda. 1929-30.





R69



PROMOTOR:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALÍA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA

EDUSI ALICANTE
Área Las Cigarreras

FEDER
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
UNIÓN EUROPEA
Una manera de hacer Europa

AUTOR:
CÉSAR BELTRÁ GARCÍA-CALVO
arquitecto
cbeltra@arquired.es


OBRA:
OBRA PARA LA APERTURA AL PÚBLICO DE CINCO REFUGIOS ANTI-AÉREOS LOCALIZADOS EN LA ZONA EDUSI DEL CASCO URBANO DE ALICANTE

EXPEDIENTE: exp_18146ay
VERSIÓN: v2.0
FECHA: DICIEMBRE 2020


PLANO:
REFUGIO FÁBRICA TABACOS
PLANTA

PLANO Nº: FT-01
ESCALA: 1:200


En ellos se eliminaban los “***destaros***” y las **basuras** generadas en la cadena de producción.




Los destaros eran los envoltorios que restaban peso en bruto a las balas de tabaco, bien fueran saco de arpillera, hojas de platanera, o papel que contenían las diferentes procedencias y calidades de la materia prima: la hoja de tabaco.




La política de la empresa obligaba a **no dejar acceso exterior a los posibles restos de tabaco** que, dispuestos en vertederos, pudiera ser objeto de uso por la población.



El último quemadero en fábrica se ubicó en el espacio contiguo al acceso hoy abierto para el refugio y en los años 80 sólo se quemaba lo más residual y algún que otro decomiso de tabaco procedente del contrabando y documentos y billetes fuera de circulación que venían acompañados de notario y pareja de la Guardia Civil para dar fe de su destrucción.




Los *destaros* se tiraban al vertedero municipal y el **polvo del tabaco inservible** se vendía a productores locales de **abono** agrícola.






¿SECADERO?

En 1923ca se levanta nave para “torrefactar y refrescar”.



¿SECADERO?

En 1923 se levanta nave para “**torrefactar y refrescar**”.



¿SECADERO?





La nave trasera de bóvedas de cañón y linternas construidas en cemento, se levanta en **1965** para “**planta de preparación de rama**”.



¿SECADERO?



La nave, en los años 80 se llamaba ***LA PLANTA*** pero ese espacio ha sido ***EL DESVENADO***, aunque popularmente se le nombre ***DESVENAO***.

¿SECADERO?



El nombre lo recibe de la acción de **separar las venas de la hoja aprovechable para el capillo y las capas de la elaboración de cigarros (puros).**

¿SECADERO?




Inicialmente, esa era una tarea **manual** que después, cuando el cigarrillo se extendió como uso, en las **maquinización** del proceso se realizaba en las líneas de batido, las hojas y manutillos pasaban por unos tambores con rejillas y cuchillas que los fracturaban y que después, por flotación y aspiración, separaban las partes menos pesadas, las hojas, de las venas.

¿SECADERO?




Guerra Civil y Tabacalera




El Decreto del Ministerio de Defensa Nacional de 28 de junio de 1937, en su artículo 4º señalaba que el personal para la ejecución de medidas de Defensa Pasiva se constituirá con equipos especialistas, sanitarios y de trabajo afectos a los servicios de la provincia o municipio.

El **Decreto del Ministerio de Defensa Nacional de 28 de junio de 1937**, en su artículo 6º estable que las **industrias**, las que participan en la Defensa Nacional, organizarán sus propios **Comités de personal para la defensa Pasiva** de análoga composición a los Comités Locales.


La aplicación práctica de este artículo la tenemos, en el caso de Alicante, en la **creación del Comité de Fábrica de la Fábrica de Tabacos**.



En Acta de sesión de la Junta Local de Defensa Pasiva de Alicante, de fecha **8 de septiembre de 1937** se acuerda dirigirse a la Administración de la Fábrica de Tabacos para manifestarle que debía procederse a la constitución de un Comité de Fábrica análogo en su forma y estructuración al actual de Defensa Pasiva Local, teniendo a su cargo las funciones peculiares de estas juntas y cuanto se refiere a la defensa pasiva de sus operarios.




Posteriormente, en Acta de sesión de fecha **27 de enero de 1938** se informa a la Junta Local de Defensa Pasiva por parte de la Compañía Arrendataria de Tabacos de la remisión de un oficio en contestación a otro oficio de la Junta Local de fecha 20 de enero, en el cual se manifiesta haberse dirigido a la Dirección de la Compañía **solicitando la rápida construcción de refugios en dicha fábrica** así como la notificación de nombramiento de un **Delegado en representación de la Junta Local que actuará como representante ante el Comité de fábrica que ha de constituirse.**



En Acta de sesión de fecha 18 de febrero de 1938 se informa a la Junta Local de la comunicación por parte de la Fábrica de Tabacos de la constitución del Comité de fábrica, así como de la pretensión por parte de la Dirección de la misma de que el coste que ocasione la construcción del refugio en las instalaciones de la fábrica corriera a cargo de la Junta Local. La Junta Local acuerda dirigirse a la Dirección General Arrendataria de Tabacos:

*"manifestándole el criterio de esta Junta que de acuerdo con el espíritu del Decreto del 28 de junio de 1937 y nota ampliatoria dada recientemente por el Ministerio de Defensa Nacional, **estas obras deben ser costeadas por las Industrias**, así como también basándonos en la actual legislación social que dice **serán de cuenta de los patronos la instalación en las fábricas de todas las medidas de seguridad para sus obreros**".*



COMITE LOCAL DE DEFENSA PASIVA

Acta de la sesión del día 10 de julio de 1937

Presidente:

D. Santiago Martí Hernández.

Vocales:

Técnico Municipal: D. Miguel López Gonzalez, Arquitecto.

Médico:

D. Rafael Ramos Esplá. Decano de la Beneficencia Municipal.

Farmaceutico:

D. Remigio Romero.

D. Pedro Baroja Militar

D. Pablo Andarias Prensa

Secretario:


D. José Ribelles García.

A las once horas del día de hoy, reunidos en el despacho de la Presidencia del Consejo Municipal los señores que al margen se indican con el Secretario del Ayuntamiento, por el Sr. Presidente se abre la sesión, procediéndose por el Secretario D. Juan Guerrero Ruíz a la lectura del decreto de 28 de junio de 1937 que oredena la constitución de los Comités locales de Defensa Pasiva, así como también al acuerdo del Consejo Municipal en su sesión del 1º de los corrientes, procediéndose de acuerdo con el mencionado decreto y acuerdo municipal a la constitución del Comité Local de Defensa Pasiva, en la forma siguiente: Presidencia. Santiago Martí Hernández, Presidente del Consejo Municipal; Vocales: Técnico Municipal, D. Miguel López González, Arquitecto Municipal; médico: Rafael Ramos Esplá, Decano de la Beneficencia Municipal; farmacéutico: Remigio Romero; un militar en activo: D. Pedro Baroja; un representante de la Presnsa: D. Pablo Andarias; Secretario del Comité: José Ribelles García, Aparejador Municipal.

Una vez constituido el Comité se da lectura a un proyecto de bando dirigido al vecindario, haciendo saber que este Comité ha acordado imponer una cuota de dos pesetas mensuales por cabeza de familia y del uno por mil de la recaudación mensual a comerciantes e industriales, bando que se aprueba con la adición de que nadie a partir de esta fecha podrá efectuar recaudaciones "Pro-Refugios", ni con fines análogos.

A propuesta de la Presidencia se acuerda fijar otro bando en el que se haga constar al vecindario que la hora de terminar los espectáculos será la de las veinticuatro horas, la de los cafés y bares a las veintidós, y que el vecindario en general apague las luces exteriores a las veintidós horas, y las

Es sabida la existencia de un refugio al **exterior** de la fábrica de Tabacos que se ubicaba, aproximadamente, en la **calle Sevilla nº 2**, con **2 bocas** de entrada, y de **tipo galería**.



c/ Sevilla




Tabacalera

NOMBRE	CAPACIDAD
Industrias Metalúrgicas	200 personas
Maisonnave nº 43	200 personas
Industrias metalúrgicas	60 personas
Calderería	350 personas
Industrias metalúrgicas	50 personas
C/ García Andreu nº 3	70 personas
Parque de Asalto	80 personas
Tipografía Gutenberg	80 personas
Marcial Samper	60 personas
Padilla y Gómez	80 personas
Hotel Palace	50 personas
Sindicato Gastronómico	80 personas
Delegación de Hacienda	50 personas
Hidroeléctrica	50 personas
Compañía Telefónica	25 personas
Almacenes Valero	75 personas
Fábrica de Magro	150 personas
Caja de Reclutamiento	190 personas
M.Z.A. (Estación RENFE)	500 personas
Comandancia Carabineros	300 personas
Comandancia Militar	50 personas
Fábrica de Tabacos	1500 personas


NOMBRE	CAPACIDAD
Cía. de Riegos de Levante	100 personas
CAMPSA - Babel	50 personas
CAMPSA - Transportes	50 personas
Heliodoro Madrona	200 personas
Casa Biosca	200 personas
Taller de tonelería	150 personas
Banco de España	50 personas
Banco de Vizcaya	50 personas
Estación de la Marina	150 personas


A.M.A., Arm. 19, Leg. 30/2 (1937). Expediente sobre refugios antiaéreos.


REFUGIO

REFUGIO TIPO B
EN GALERÍA
CAPACIDAD: 50 PERSONAS

SECCIÓN
TRANSVERSAL





PLANTA

ESCALA = 1:100.

Se construyó en 1938 para una capacidad de 325 personas y con dos entradas desde la calle Sevilla.

ALICANTE EN GUERRA

DE LA CIUDAD REPUBLICANA DE RETAGUARDIA Y REFUGIOS, A LA CIUDAD DESTROZADA, DERROTADA Y FRANQUISTA

Volumen II



Pablo Rosser Limiñana
(Coordinador)

Pablo Rosser, Remedios Soriano,
María Ángeles López López, Salvador de la Cruz Hernández, Seila Soler Ortiz

Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Memoria Histórica y Democrática Municipal

REFUGIO Nº 69: FÁBRICA DE TABACOS

DATOS GEOGRÁFICOS
Localización: C/ Sevilla nº 2.
UTM: 4248140 30/720128.

DATOS ADMINISTRATIVOS Y URBANÍSTICOS
Titularidad: Privada.
Clasificación: Operación Integrada 4.

DATOS CULTURALES
Cronología: s. XX (Guerra Civil).
Adscripción Cultural: Contemporáneo.

DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y DATOS DE CONSERVACIÓN
Estructuras: Refugio subterráneo del tipo galería, con cuatro entradas por la C/ Sevilla.
Niveles Culturales: Refugio antiaéreo construido en 1938 e incluido en el Plan especial de refugios de 1953 como refugio público (A.M.A., Leg. 30/17).
Dimensiones: Capacidad estimada para 325 personas
Propuesta de Protección: Conservación estricta en subsuelo.


DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
A.M.A., Arm. 19, Leg. 30/5 (1937-39). Expediente de actas de sesiones extraordinarias del Comité de Defensa Pasiva.
A.M.A., Arm. 19, Leg. 30/17 (1953). Expediente sobre Plan Especial de refugios.
RAMOS, V. (1973): *La Guerra Civil, 1936-1939 en la provincia de Alicante, vol II*. Ediciones Biblioteca Alicantina.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



Según el *Plan Especial de Refugios* redactado, 75 son los refugios existentes en 1953 y disponibles para ser incluidos en la *Ponencia de refugios-Plan fusionado de 1953 de la fase 6ª de refugios y 7ª de incendios*:


A.M.A., Arm. 19, Leg. 30/17 (1953). Defensa Pasiva.



El citado plan se divide en dos partes:


- 1º Refugios actualmente existentes con las bocas que se detallan, su emplazamiento, la capacidad y clase del refugio; y
- 2º Protección contra la bomba atómica.

A.M.A., Arm. 19, Leg. 30/17 (1953). Defensa Pasiva.




Plan Especial de Refugios de 1953

69	*Fábrica Tabacos*	*325*	*Galería*	*4 en calle Sevilla*



A.M.A., Arm. 19, Leg. 30/17 (1953). Defensa Pasiva.

Había otros refugios de menor tamaño en el barrio de San Antón, los más cercanos en la calle las huertas.




Laderas Benacantil


San Antón




Durante la Guerra Civil se construyen una serie de **pequeños refugios de empresas y oficinas**, de acuerdo con las instrucciones, dictadas por las autoridades concernientes a las construcciones de nueva planta, que hace obligatorio para las entidades o particulares que construyan edificios de habitación, civil o popular, **industriales** u otros, cualquiera que sea su destino, de proveerlos, a su costa, de refugios contra bombardeos:



Para la protección de las cigarreras existía **dentro** de las instalaciones de tabacalera un refugio en Guerra que reutilizo los antiguos túneles de quemado antes citados, incorporando sendas bancadas corridas en ambos túneles.



R69



DICHO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

CONCEJALÍA DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA

ERASMUS ALICANTE

CÉSAR BELTRÁ GARCÍA-CALVO

arquitecto

OBRA PARA LA APERTURA AL PÚBLICO DE CINCO REFUGIOS ANTI-AÉREOS LOCALIZADOS EN LA ZONA TOLOSA DEL CASCO URBANO DE ALICANTE

EXPEDIENTE: MMD_TB14###

FECHA: DICIEMBRE 2020

PLANO: REFUGIO FABRICA TABACOS PLANTA

FE-01

ESCALA: 1:100


Tabacalera



Tabacalera



Tabacalera










ACTIVIDADES

Refúgiate en la Memoria de Alicante

Refúgiate, estés donde estés.

Página web con representación en 360º de los nuevos refugios, así como de los de plazas Séneca y Balmis.



https://refugiosalicante360.com/

ACTIVIDADES

Refúgiate en la Memoria de Alicante

Refúgiate, estés donde estés.

Página web con representación en 360º de los nuevos refugios, así como de los de plazas Séneca y Balmis.



https://refugiosalicante360.com/


SIRENAS

El Comité Popular Provincial de Defensa (Comisión de Guerra) publicó el 5 de noviembre de 1936, las siguientes indicaciones:

El vecindario tendrá en cuenta las siguientes instrucciones:


1º. Estar atentos a los avisos que reciban y que indicarán al público que debe precaverse contra un posible bombardeo. Estos avisos consistirán: cuando se tengan noticias de la llegada de aparatos, se avisará por las sirenas del puerto y las de las fábricas de tabacos y sacos; por los silbatos de locomotoras y por autos de bomberos que recorrerán la parte alta de la población.

Publicado en el diario El Luchador, de fecha 6 de noviembre de 1936.




LA FÁBRICA DE LAS MUJERES
Proyectos.

Pablo Rosser



PROPUESTA DE ELEMENTOS A CONSERVAR y/o DEMOLER.



Realizado por el COPHIAM un primer estudio sobre evolución constructiva en los edificios que componen la actual fábrica de Tabacos, y pese a que parece necesario realizar otro más en profundidad, sí se pueden establecer unas pautas mínimas a la ahora de actual sobre los distintos espacios y edificios:

Edificio Principal:

- Conservación estricta de fachada principal y fachadas laterales.







- Recuperación del Claustro izquierdo, demoliendo las estructuras que lo fueron camuflando en las distintas intervenciones realizadas en la zona.





- Conservación del acceso para camiones construido en época moderna en el espacio que anteriormente ocupaba la Iglesia, por su interés como arquitectura industrial moderna.




- Posibilidad de compartimentar para despachos y oficinas los espacios del edificio recayente a fachada, intentando mantener diáfanos los espacios existentes en los dos brazos perpendiculares a la fachada, al menos en su planta primera






Ampliación Jover principios s. XIX:

- Rehabilitación arcadas de sillería y eliminación de las compartimentaciones posteriores.






- Demolición de los forjados y pilares que enmascaran el patio central en todas sus plantas.


- Recuperación del tratamiento de fachada de las paredes y vanos que dan a dicho patio.



- Mantenimiento de la sustentación en pilares de metal en la última planta.



- Demolición de pequeñas edificaciones que se le anexan.







Ampliaciones posteriores (edificio de bóvedas de cañón):

- Conservación estricta del edificio.
- Se podría estudiar la demolición de sus cierres laterales, una vez se pueda estudiar los mismos con mayor profundidad.
- Estudio posibilidad de realizar un aparcamiento soterrado en su subsuelo o en los espacios colindantes, siempre y cuando no afecte estructuralmente al edificio.












Ampliaciones posteriores (nave industrial con linterna y techo a dos aguas):

- Conservación estricta de sus fachadas y tipología de cubiertas.
- Conservación y recuperación de sus cerchas interiores.





Tres naves de mediados s. XX:

- Conservación estricta de fachadas y de tipología de cubiertas.
- Conservación y recuperación de sus cerchas metálicas interiores.
- Recuperación, si se conservase, de su pavimento original.
- Demolición del edificio que se le anexa por su parte posterior.






Edifcio de Sanidad (s. XX):

- Conservación estricta de fachada exterior.
- Tratamiento de entorno exterior.



Cerca de cierre de la fábrica:

- Mantenimiento en algunos puntos.
- Estudio de permeabilización del espacio fabril con los barrios colindantes de San Antón y Plá-Carolinas, con la posible eliminación o apertura de huecos, en algunos tramos de la cerca.



Garajes y otras instalaciones:

- Construcciones modernas, de poca calidad e interés arquitectónico aparente que, después de un estudio más exhaustivo, se podría plantear su demolición.







Jardines y espacios verdes existentes:

- Conservación estricta del espacio verde y arbóreo frente a la fachada principal del edificio antiguo, con tratamiento paisajístico de la zona.
- Conservación estricta del jardín existente en la parte posterior de la fábrica, estudiando su integración y comunicación con el resto de los espacios existentes.





PROPUESTA DE USOS DE LA FABRICA DE TABACOS Y EDIFICIOS ANEXOS


FABRICA TABACOS
PROPUESTA DE USOS



Resumiendo el proyecto que ahora se desarrollará, el Patronato Municipal de Cultura está trabajando en un Plan de Usos para la Fábrica de Tabacos con la siguiente previsión:

- Sede Patronato Municipal de Cultura.
- Exposición: "Las Cigarreras: una fábrica de mujeres".
- Biblioteca Central de Alicante.
- Salas polivalentes culturales (exposiciones, seminarios, etc.)
- Biblioteca Universitaria 24 h.
- Salas polivalentes universitarias (exposiciones, seminarios, etc.)
- Cafetería multiusos (*preformance*, actuaciones en directo, audivisuales).
- Banda Municipal de Música.
- Almacenes y laboratorios de Patrimonio Cultural.
- Trinquet.
- "Casa de las Ideas" para jóvenes (salas de ensayos teatrales, grabación maquetas musicales, estudios cine, rocódromos, etc.).
- Teleférico o pasarela que comunique el Centro Cultural de la Fábrica de Tabacos con el Castillo de Santa Bárbara y el Museo de la Ciudad que se pretende ahora instalar en sus dependencias.

PLANTA BAJA


CONSIGNA
OFICINAS CULT.
OFICINAS CULT.
CLAUSTRO
OFICINAS CULT.
ZONA MULTIUSOS UNIVERSIDAD
GRAN PATIO INTERIOR
CAFETERÍA POLIVALENTE
CORREDOR DE PASO
OFICINAS CULT.
CLAUSTRO
OFIC. CULT.
EXPO.
CIGARRERAS
ZONA MULTIUSOS AYUNTAMIENTO
DEPÓSITO
LIBROS
BIBLIOTECA
CENTRAL
OFICINAS CULT.
OFICINAS CULT.
ARCHIVO ADMINIST.

Para las actuaciones a proponer en este nivel, es necesario distinguir entre tres edificios:

1. **<u>Antiguo edificio de la Casa de Misericordia y Obispado (s. XVIII).</u>**

- Sede del Patronato Municipal de Cultura, con despachos y oficinas de su Presidente, así como de los técnicos y demás personal los tres Departamentos que lo integra: Gestión Administrativa, Gestión Cultural y Patrimonio Cultural.
- Utilización de los dos Claustros para ruedas de prensa, actos protocolarios, presentación de programas, conciertos de pequeño formato, etc.
- Archivo administrativo en la zona de conexión entre este edificio y el siguiente.
- Consigna y guardarropa.


Es necesario precisar que con el traslado a este edificio de todos los Departamentos del Patronato Municipal de Cultura, se ahorraría mucho dinero en el alquiler de locales tanto para oficinas, edificios y almacenes, más allá de unificar y homogeneizar servicios y recursos humanos, abaratando, de seguro, costes por una mejor y más eficaz gestión de recursos y medios.








2. <u>Ampliación de la fábrica de tabacos a principios del s. XIX por el Arquitecto Antonio Jover.</u>

- Zona multiusos a ceder a la Universidad de Alicante, para exposiciones temporales, seminarios, congresos, etc.
  - Zona multiusos para la programación cultural del propio Patronato Municipal de Cultura (exposiciones, conciertos, etc.)
- Exposición "LAS CIGARRERAS: FÁBRICA DE MUJERES", a montar por el Patronato Municipal de Cultura en coordinación con *ALTADIS*.
  - Edificio de Depósito de libros de la Biblioteca Central Municipal, a instalar en las plantas superiores.
- Cafetería/Restaurante polivalente, en donde a parte del usos de restauración y hostelería, se ofrecerán *preformances*, audiovisuales, cortos, exposiciones, etc.
- Gran Patio Cultural, en el interior de este edificio, con zona verde y para usos diversos tanto por parte de la Universidad de Alicante, como del Ayuntamiento de Alicante.
  - Desde la cafetería/restaurante se podría acceder con teleférico o folicular al Castillo de Santa Bárbara para visitar la fortaleza, contemplar las vistas del trayecto, y ver el Museo de la Ciudad.
  - Uso para espectáculos y conciertos el edificio de estructuras abovedadas situado en la parte trasera del edificio noble, y con acceso desde la cafetería.
  - Aparcamiento soterrado en la trasera de los edificios.










3. Naves industriales anexas, construidas principalmente, a principios del s. XX.

- 1ª nave: Instalaciones para la Banda Música de Música, así como para la Coral Tabaquera, y los pasos de la Semana Santa.
- 2ª nave: Instalaciones para laboratorio y almacén de Patrimonio Cultural.
- 3ª nave: "CASAS DE LAS IDEAS". Edificio para proporcionar a los jóvenes de Alicante locales para ensañar música y maquetar creaciones musicales; ensayar teatro; grabar cortos cinematográficos; crear graffiti, etc. La única exigencia será el respeto a los horarios pre-establecidos y a las instalaciones.
- En los exteriores que dan al Barrio del Plá, y aprovechando la cerca de la Fábrica, se habilitará un Trinquet para recuperar en Alicante el juego de pelota valenciano.





4. <u>Edificio Sanidad (s. XX).</u>

- Usos vecinales y/o sociales a establecer según peticiones de los colectivos o asociaciones competentes.




ESPACIOS PARA LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL (2ª NAVE).







PLANTA PRIMERA



C\. COSTERA DE LA FABRICA

FÁBRICA DE TABACOS - PRIMERA PLANTA
PROPUESTA DE USOS

Las actuaciones a proponer en este nivel serán las siguientes:

- Continuación de las Oficinas del Patronato Municipal de Cultura en el edificio de la antigua Casa de la Misericordia y Obispado.

- Continuación de las dependencias para la Exposición de "Las Cigarreras: Fábrica de Mujeres".


- Continuación del Archivo Administrativo del Patronato en el cuerpo que une a los dos edificios principales de la Fábrica.

- Biblioteca Universitaria 24 horas y punto de internet.

- Biblioteca Central Municipal de Alicante, con edificio de depósito de libros.

- Punto de Internet y nuevas tecnologías municipal.

PLANTA SEGUNDA



C\. COSTERA DE LA FABRICA

FABRICA DE TABACOS - PLANTA SEGUNDA
PROPUESTA DE USOS

Las actuaciones a proponer en este nivel serán las siguientes:

- Continuación de la Biblioteca Universitaria 24 horas.

- Continuación de la Biblioteca Central Municipal de Alicante.

FASES DE INTERVENCION Y PRESUPUESTO GENERICO

FASES:

- Arreglo provisional de cubiertas en mal estado y apeo de forjados con patologías.
- Ocupación Nave 2ª externa por Patrimonio Cultural Municipal para almacenes.
- Propuesta a la Universidad de Alicante de uso compartido de algunos espacios, según Proyecto de Usos aprobado.
- Encargo de Proyectos según propuesta de usos aprobada (se puede estudiar el encargo por zonas o fases, o en su totalidad).
- Adjudicación.
- Ejecución.
- Equipamiento de instalaciones.
- Dotación presupuestaria plurianual de equipamientos y actividades (Generalitat, Ayuntamiento, exponsorizaciones, etc.).
- Inauguración.

PRESUPUESTO GENÉRICO:

- Consolidaciones urgentes y apeos: *600.000 euros.*
- Estudio de arqueología vertical, coordinado por el COPHIAM, sobre evolución histórica de los edificios que componen la fábrica: *250.000 euros.*
- Derribos de elementos acordados según estudio anterior: *300.000 euros.*
- Encargo de proyectos y ejecución (incluido equipamiento de las dependencias resultantes): *35.100.760,11 euros.*

TOTAL: 35.351.660,11 EUROS.